

# U.M.A.I.P. DZIDZANTÚN

## ARTICULO 9



### FRACCIÓN XV

#### LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, SU MONTO Y A QUIÉN LE FUERON ASIGNADOS.

MES	Nº DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	IMPORTE	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
26 DE NOVIEMBRE DE 2010	FISM-AGUA- DZIDZANTUN-2010-03	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO	\$ 30,203.56	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.	DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 5 A 10 HP. HASTA 80.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DE 5 A 10 HP, HASTA 80.00 ACOPLADO A MOTOR DE COMBUSTIBLE INTERNA 1 PZA, REHABILITACION E INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO TRIFÁSICO DE 1.760 R.P.M. 220/440 VOLTS PARA Q=9.50 LPS, CDT=65.00 MCA NE=26.70 MTS 32.70 MTS EFICIENCIA MINIMA DE 75% PARA COLOCACION DE ADEME EN 12" DIAMETRO 1 PZA., MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CLORACION TIPO HIPOCLORITO DE SODIO: INCLUYE DESINSTALACION, REPOSICION DE MANGUERA PARA CLORO, ACCESORIOS, INSTALACION, FLETES, PRUEBA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 1 PZA.



H. AYUNTAMIENTO  
2010 - 2012  
DZIDZANTUN, YUC.  
SINDICO  
MUNICIPAL

<p><b>14 DE DICIEMBRE DE 2010</b></p>	<p><b>FISM-CALLES- DZIDZANTUN-2010-04</b></p>	<p><b>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CALLES VARIAS</b></p>	<p><b>\$ 94,977.12</b></p>	<p><b>ING. JUAN JOSE RAMIREZ CARRILLO</b></p>	<p>PERFORACION DE 7 POZOS PROFUNDOS DE ABSORCIÓN PARA DRENAJE PLUVIAL CON ADEME CON PVC DE 8" CLASE 5 DE 2.00 MTS, CONSTRUCCION DE ZANJA COLECTORA PARA DRENAJE PLUVIAL ADE 0.40 X 1.90 X 0.80 DE SECCION CON REJILLA TIPO IRVING Y COLADO DE MURO PERIMETRAL DE 15 CMS. DE ESPESOR.</p>
<p><b>14 DE DICIEMBRE DE 2010.</b></p>	<p><b>FISM-CALLES- DZIDZANTUN-2010-01</b></p>	<p><b>RECONSTRUCCION DE CALLES 20 X 23 Y 25, CALLE 10 X 23 Y 21, CALLE 8 X 23 Y 21, CONSTRUCCION DE CALLES BLANCAS 20 X 7 Y 9</b></p>	<p><b>\$ 608,521.76</b></p>	<p><b>PROYECTOS CONSTRUCTIVOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.</b></p>	<p>ESCARIFICACION DE CARPETA EXISTENTE POR MEDIOS MACANICOS 2,608.40 M2, FORMACION DE BASE HIDRAULICA (SAHCAB) DE 15 CMS DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO, CONFORMADA CON MEDIOS MECANICOS COMPACTADA AL 95% A HUMEDAD OPTIMA 2,608.40 M2, BARRIDO Y LIMPIEZA DEL LA SUPERFICIE A PAVIMENTAR 2,608.40 M2, APLICACIÓN DE PRIMER RIEGO DE SELLO UTILIZANDO EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 2 LTS/ M2 CUBRIENDOSE CON MATERIAL PREMEZCLADO EN UNA SOLA PROPORCION DE 14 LTS/M2, TENDIDOS Y PLANCHADOS 2,608.40 M2, APLICACIÓN DE SEGUNDO RIEGO DE SELLO UTILIZANDO EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 1.5 LTS/M2 CUBRIENDOSE CON MATERIAL PREMEZCLADO EN UNA SOLA PROPORCION DE 12 LTS/M2, TENDIDO Y PLANCHADOS 2,608.40 M2, SUMINISTRO DE SELLO TAPON CON EMULSION ASFALTICA REBAJADA CO AGUA A RAZON DE 4 LTS DE AGUA POR LITRO DE EMULSION 2,608.40 M2, TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS ESTABLECIDOS, EJES Y REFERENCIA PARA CONSTRUCCION DE 696.00 M2 DE ESPALME CON MAQUINARIA INCLUYE SI EXISTIESE DESMONTE Y DESENRAICE, AL IGUAL QUE EL ACAMELLONAMIENTO 696.00 M2,</p>



					<p>CORTE MATERIAL TIPO B Y C POR MEDIOS MECANICOS 46.00 M2, OPERACIÓN MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADA DE SUB-BASE DE 15 CMS DE ESPESOR (TERRACERIA) AL 95% (PROCTOR) 696.00 M2, FORMACION DE BASE CON MATERIAL DE BANCO (SAHCAB BIEN GRADUADO) DE 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO 696.00 M2.</p>
<p><b>06 DE FEBRERO DE 2011</b></p>	<p><b>FISM-CALLES-DZIDZANTUN-2011/01</b></p>	<p><b>RECONSTRUCCION DE CALLE 8 X 1 Y 5 COL. SAN MIGUEL</b></p>	<p><b>\$ 123,379.46</b></p>	<p><b>PROYECTOS CONSTRUCTIVOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.</b></p>	<p>ESCARIFICACION DE SUPERFICIE A RELLENAR POR MEDIOS MECANICOS 640.00 M2. FORMACION DE BASE CONMMATERIAL DE BANCO (SAHCAB BIEN GRADUADO) DE 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL, MEZCLADO , TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR 640.00 M2. BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A PAVIMENTAR 640.00 M2. RIEGO DE SELLO CON PRODUCTO ASFALTICO S.E. EN PROPORCION DE 2.0 LT/M2 Y GRAVILLA 3-A (PREMEZCLADO) EN PROPORCION DE 15 LTS/M2 640.00 M2, INCLUYE ACARREO Y BARRIDO DE MATERIAL SOBRENTE. RIEGO DE SELLO CON PRODUCTO ASFALTICO S.E. EN PROPORCION DE 1.8 LT/M2 Y GRAVILLA 3-A (PREMEZCLADO) EN PROPORCION DE 12 LTS/M2 640.00 M2, INCLUYE ACARREO Y BARRIDO DE MATERIAL SOBRENTE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO CON EMULSION ASFALTICA REBAJADA CON AGUA A RAZON DE 4 LTS DE AGUA POR LITRO DE EMULSION 640.00 M2, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.</p>



<p>06 DE FEBRERO DE 2011.</p>	<p>FISM-CALLES- DZIDZANTUN-2011-01</p>	<p>RECONSTRUCCION DE CALLE 6 X 23 Y 25</p>	<p>\$ 95,426.30</p>	<p>PROYECTOS CONSTRUCTIVOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.</p>	<p>ESCARIFICACION DE SUPERFICIE A RELLENAR POR MEDIOS MECANICOS 495.00 M2, FORMACION DE BASE CON MATERIAL DE BANCO (SAHCAB BIEN GRADUADO) DE 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR 495.00 M2, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A PAVIMENTAR 495.00 M2, RIEGO Y SELLO CON PRODUCTO ASFALTICO S.E. EN PROPORCION DE 2.00 LTS/M2 Y GRAVILLA 3-A (PREMEZCLADO) EN PROPORCION DE 15 LTS/M2 INCLUYE ACARREO Y BARRIDO DE MATERIAL SOBRANTE 495.00 M2, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO TAPON CON EMULSION REBAJADA CON AGUA A RAZON DE 4 LTS DE AGUA POR LITRO DE EMULSION , INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.</p>
---------------------------------------	--	--	---------------------	--	--



H. AYUNTAMIENTO  
2010 - 2012  
DZIDZANTUN, YUC.  
SINDICO  
MUNICIPAL

ATENTAMENTE  
SINDICO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

PROFR. JOSÉ EDILBERTO OJEDA CELIS.

DZIDZANTUN, YUCATÁN A 01 DE JUNIO DE 2011.